


分部分项工程项目综合单价最高投标限价

标段：昆明市白龙市集24小时网红
民俗体验示范区项目10KV配电工程

第 1 页 共 2 页

工程名称：10KV外线部分-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		安装部分					319752.76	
1	030409001001	电力电缆	1. 名称:高压电力电缆 2. 型号:ZA-YJV22-8.7/15kV-3×150mm ² 3. 电压(kV):10KV 4. 敷设方式:管内 5. 其他:满足设计及规范要求	m	514.33	540.73	278113.66	
2	030409003001	户内冷缩电缆终端头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:3*150 3. 材质、类型:冷缩式 4. 电压(kV):10KV 5. 其他:满足设计及规范要求	个	2	567.20	1134.40	
3	030409004001	电缆中间头	1. 名称:电缆中间头(配防爆盒) 2. 型号:3*150 3. 材质、类型:热熔接头 4. 电压(kV):10KV 5. 其他:满足设计及规范要求	个	1	7513.96	7513.96	
4	030409003002	电缆肘型头	1. 名称: 电缆肘型头 2. 规格: 3*150mm ² 3. 电压(kV):10KV 4. 其他:满足设计及规范要求	个	1	1322.00	1322.00	
5	080702019001	电缆本体标志牌	1. 名称:电缆本体标志牌 2. 规格:200×100mm, 铝	块	10	15.00	150.00	
6	080702019002	电缆走向表示牌	1. 名称:电缆走向表示牌 2. 规格:200×100mm, 铝	块	10	15.00	150.00	
7	030409012001	电缆防火涂料	1. 名称:防火涂料	kg	5.00	76.23	381.15	
8	030409011001	防火封堵涂料	1. 名称:防火封堵涂料	kg	5.00	47.22	236.10	
9	030416028001	电缆试验	1. 名称: 电缆试验 2. 电压(KV):10KV 3. 满足设计及相关规范	根	1	751.49	751.49	
本页小计								289752.76



分部分项工程项目综合单价最高投标限价

标段：昆明市白龙市集24小时网红
民俗体验示范区项目10KV配电工程

工程名称：10KV外线部分-安装

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范要求				
10	03B006	GIS制作	1. 营销 GIS 增量数据维护服务、配网电子化移交一体化GIS平台的沿布图、单线图、详图的绘制与排版，生产管理系统设备台账更新维护 2. 按暂估价30000元计入	套	1	30000.00	30000.00
本页小计							30000.00
合 计							319752.76



分部分项工程项目综合单价最高投标限价

标段：昆明市白龙市集24小时网红
民俗体验示范区项目10KV配电工程

第 1 页 共 13 页

工程名称：配电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		配电室设备部分					882524.31	
1	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 规格、型号:SCB11-1600kVA 10±2×2.5%/0.4kV Uk=6% D, yn11, 厂家 配套减震支座4付 3. 类型:干式 4. 容量 (kV·A):1600KVA 5. 电压(kV):0.4KV 6. 铜芯,带IP40防护 外罩,高低压侧加装 避雷器 7. 其他:满足设计及 规范要求	台	2	121077.06	242154.12	
2	030402009001	高压开关柜	1. 名称:10kV进线柜 1GY1 2. 型号:XGN15-12 3. 规格:750*940*1885 4. 电压(kV):10KV 5. 其他:满足设计及 规范要求	台	1	20957.40	20957.40	
3	030402009002	高压开关柜	1. 名称:10kV计量柜 1GY2 2. 型号:XGN15-12 3. 规格:750*940*1885 4. 电压(kV):10KV 5. 其他:满足设计及 规范要求	台	1	12034.97	12034.97	
4	030402009003	高压开关柜	1. 名称:10KV I段母 线PT柜 1GY3 2. 型号:XGN15-12 3. 规格:750*940*1885 4. 电压(kV):10KV 5. 其他:满足设计及 规范要求	台	1	12268.15	12268.15	
5	030402009004	高压开关柜	1. 名称:10kV出线柜 1GY4 2. 型号:XGN15-12 3. 规格:750*940*1885	台	1	19302.16	19302.16	
本页小计								306716.80




分部分项工程项目综合单价最高投标限价

标段：昆明市白龙市集24小时网红
民俗体验示范区项目10KV配电工程

工程名称：配电部分

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			4. 电压(kV):10KV 5. 其他:满足设计及规范要求					
6	030402009005	高压开关柜	1. 名称:10kV出线柜 1GY5 2. 型号:XGN15-12 3. 规格:750*940*1885 4. 电压(kV):10KV 5. 其他:满足设计及规范要求	台	1	19302.16	19302.16	
7	030402010001	低压开关柜	1. 名称:0.4kV进线柜 AA1 AA15 2. 型号:GCS 3. 规格:1000*1000*2200 4. 电压(kV):0.4KV 5. 其他:满足设计及规范要求	台	2	21520.81	43041.62	
8	030402010002	低压开关柜	1. 名称:0.4kV母线联络开关柜 AA8 2. 型号:GCS 3. 规格:800*1000*2200 4. 电压(kV):0.4KV 5. 其他:满足设计及规范要求	台	1	20778.06	20778.06	
9	030402010003	低压开关柜	1. 名称:0.4kV无功补偿柜 AA2 AA3 AA13 AA14 2. 型号:GCS 3. 规格:800*1000*2200 4. 电压(kV):0.4KV 5. 其他:满足设计及规范要求	台	4	17900.19	71600.76	
10	030402010004	低压开关柜	1. 名称:0.4kV出线柜 AA4 2. 型号:GCS 3. 规格:800*1000*2200 4. 电压(kV):0.4KV 5. 其他:满足设计及规范要求	台	1	22965.69	22965.69	
本页小计								177688.29



分部分项工程项目综合单价最高投标限价

标段：昆明市白龙市集24小时网红
民俗体验示范区项目10KV配电工程

第 3 页 共 13 页

工程名称：配电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
11	030402010004	低压开关柜	1. 名称:0.4kV出线柜AA5 2. 型号:GCS 3. 规格:800*1000*2200 4. 电压(kV):0.4KV 5. 其他:满足设计及规范要求	台	1	23087.64	23087.64	
12	030402010004	低压开关柜	1. 名称:0.4kV出线柜AA6 2. 型号:GCS 3. 规格:800*1000*2200 4. 电压(kV):0.4KV 5. 其他:满足设计及规范要求	台	1	22965.69	22965.69	
13	030402010004	低压开关柜	1. 名称:0.4kV出线柜AA7 2. 型号:GCS 3. 规格:800*1000*2200 4. 电压(kV):0.4KV 5. 其他:满足设计及规范要求	台	1	22393.58	22393.58	
14	030402010004	低压开关柜	1. 名称:0.4kV出线柜AA9 2. 型号:GCS 3. 规格:800*1000*2200 4. 电压(kV):0.4KV 5. 其他:满足设计及规范要求	台	1	23369.43	23369.43	
15	030402010004	低压开关柜	1. 名称:0.4kV出线柜AA10 2. 型号:GCS 3. 规格:800*1000*2200 4. 电压(kV):0.4KV 5. 其他:满足设计及规范要求	台	1	22890.37	22890.37	
16	030402010004	低压开关柜	1. 名称:0.4kV出线柜AA11 2. 型号:GCS 3. 规格:800*1000*2200	台	1	23018.39	23018.39	
本页小计								137725.10



分部分项工程项目综合单价最高投标限价

工程名称：配电部分

标段：昆明市白龙市集24小时网红
民俗体验示范区项目10KV配电工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			4. 电压(kV):0.4KV 5. 其他:满足设计及规范要求					
17	030402010004	低压开关柜	1. 名称:0.4kV出线柜AA12 2. 型号:GCS 3. 规格:800*1000*2200 4. 电压(kV):0.4KV 5. 其他:满足设计及规范要求	台	1	22992.10	22992.10	
18	030402010005	低压开关柜	1. 名称:0.4kV转角柜(母线连接)ZJ 2. 型号:GCS 3. 规格:800*1000*2200 4. 电压(kV):0.4KV 5. 其他:满足设计及规范要求	台	1	15479.45	15479.45	
19	030404011001	直流馈电屏	1. 名称:壁挂式直流屏 2. 规格、型号:20Ah, DC220V 3. 其他:满足设计及规范要求	台	1	5108.37	5108.37	
20	030402011001	成套配电箱	1. 名称:双电源切换箱 2. 规格、型号:JXF, 非标 3. 安装方式:壁挂式, 明装、 4. 其他:满足设计及规范要求	台	1	1925.73	1925.73	
21	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:户内密集型封闭母线 2. 型号:三相四线母线:3150A/5P 3. 额定电流(A):3150 4. 其他:满足设计及规范要求	m	12.50	5585.08	69813.50	
22	03B003	母线吊架	1. 名称:母线吊架	套	4	85.00	340.00	
23	030403007001	始端箱、分线箱	1. 名称:低压母线始端箱 2. 规格、型号:3150A	台	2	1139.76	2279.52	
本页小计								117938.67




分部分项工程项目综合单价最高投标限价

标段：昆明市白龙市集24小时网红
民俗体验示范区项目10KV配电工程

工程名称：配电部分

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			/5P 3. 其他:满足设计及规范要求					
24	030403007002	始端箱、分线箱	1. 名称:低压母线终端箱 2. 规格、型号:3150A/5P 3. 其他:满足设计及规范要求	台	2	1139.76	2279.52	
25	030405017001	其他电器	1. 名称:负荷控制终端 2. 型号:FK 3. 其他:满足设计及规范要求	台	1	4870.78	4870.78	
26	030409002006	控制电缆	1. 名称:高压柜控制电源二次电缆 2. 规格、型号:ZC-KVVP-0.5kV-2*6mm ² 3. 材质:控制电缆 4. 其他:满足设计及规范要求	m	30.00	24.42	732.60	
27	030409002006	控制电缆	1. 名称:高压柜合闸电源二次电缆 2. 规格、型号:ZC-KVVP-0.5kV-2*6mm ² 3. 材质:控制电缆 4. 其他:满足设计及规范要求	m	30.00	24.42	732.60	
28	030409002002	控制电缆	1. 名称:变压器高温报警二次电缆 2. 型号:ZC-KVVP-0.5kV-4*1.5mm ² 3. 材质:控制电缆 4. 其他:满足设计及规范要求	m	30.00	14.12	423.60	
29	030409002005	控制电缆	1. 名称:变压器超温跳闸二次电缆 2. 型号:ZC-KVVP-0.5kV-4*2.5mm ² 3. 材质:控制电缆 4. 其他:满足设计及规范要求	m	30.00	17.47	524.10	
本页小计								9563.20



分部分项工程项目综合单价最高投标限价

标段：昆明市白龙市集24小时网红
民俗体验示范区项目10KV配电工程

工程名称：配电部分

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
30	030409002003	控制电缆	1. 名称：二次电缆 2. 型号：ZC-KVVP-0.5kV-8*2.5mm ² 3. 材质：控制电缆 4. 其他：满足设计及规范要求	m	100.00	28.89	2889.00	
31	030409002004	控制电缆	1. 名称：低压电力电缆 2. 型号：ZC-YJV-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 材质：控制电缆 4. 其他：满足设计及规范要求	m	55.17	80.82	4458.84	
32	030409001002	电力电缆	1. 名称：低压电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压(KV)：0.4KV 5. 敷设方式：穿管	m	58.07	36.48	2118.39	
33	030409001003	电力电缆	1. 名称：低压电力电缆 2. 型号：ZC-YJV-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压(KV)：0.4KV 5. 敷设方式：穿管	m	81.77	53.97	4413.13	
34	030409001001	电力电缆	1. 名称：高压电力电缆 2. 型号：ZA-YJV-8.7/15kV-3*120mm ² 3. 电压(kV)：10KV 4. 敷设方式：管内 5. 其他：满足设计及规范要求	m	33.00	399.56	13185.48	
35	030409003001	户内冷缩电缆终端头	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：3*120 3. 材质、类型：冷缩式 4. 电压(kV)：10KV	个	4	425.70	1702.80	
本页小计								28767.64




分部分项工程项目综合单价最高投标限价

标段：昆明市白龙市集24小时网红
民俗体验示范区项目10KV配电工程

工程名称：配电部分

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			5. 其他:满足设计及规范要求					
36	030412003001	10kV户内电缆桥架	1. 名称:10kV户内电缆桥架 2. 规格:600*200, 厚度3mm, 冷轧板 3. 含桥架支架制作安装 4. 其他:满足设计及规范要求	m	10.00	242.16	2421.60	
37	030412003002	10kV户内电缆桥架	1. 名称:10kV户内电缆桥架 2. 规格:400*200, 厚度3mm, 冷轧板 3. 含桥架支架制作安装 4. 其他:满足设计及规范要求	m	5.00	164.72	823.60	
38	030412002001	电缆线槽	1. 名称:电缆线槽 2. 规格:600*200, 厚度3mm, 冷轧板 3. 含桥架支架制作安装 4. 其他:满足设计及规范要求	m	46.69	240.05	11207.93	
39	030412003002	电缆线槽	1. 名称:电缆线槽 2. 规格:400*200, 厚度3mm, 冷轧板 3. 含桥架支架制作安装 4. 其他:满足设计及规范要求	m	16.73	170.05	2844.94	
40	080702019003	标识牌	1. 名称:三大敌人安全标语牌 2. 规格:有机玻璃板/600x500mm 3. 挂墙/底部离地2.0米 4. 其他:满足设计及规范要求	块	1	50.00	50.00	
41	080702019004	标识牌	1. 名称:三禁止、三对照、三检查标示牌 2. 规格:有机玻璃板/600x500mm	块	1	50.00	50.00	
本页小计								17398.07



分部分项工程项目综合单价最高投标限价

标段：昆明市白龙市集24小时网红
民俗体验示范区项目10KV配电工程

工程名称：配电部分

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			3. 挂墙/底部离地2.0米 4. 其他:满足设计及规范要求					
42	080702019005	标识牌	1. 名称:配电室巡视主要工作内容标示牌 2. 规格:有机玻璃板/600x500mm 3. 挂墙/底部离地2.0米 4. 其他:满足设计及规范要求	块	1	50.00	50.00	
43	080702019006	标识牌	1. 名称:配电室运行管理制度标示牌 2. 规格:有机玻璃板/600x500mm 3. 挂墙/底部离地2.0米 4. 其他:满足设计及规范要求	块	1	50.00	50.00	
44	080702019007	标识牌	1. 名称:配电室电气一次接线图板(10kV) 2. 规格:ABS或PPO阻燃材料,可编辑2000*1000 3. 挂墙/底部离地1.5米 4. 其他:满足设计及规范要求	块	1	1249.56	1249.56	
45	080702019008	标识牌	1. 名称:配电室电气一次接线图板(0.4kV) 2. 规格:ABS或PPO阻燃材料,可编辑2000*1000 3. 挂墙/底部离地1.5米 4. 其他:满足设计及规范要求	块	1	1249.56	1249.56	
46	080701011001	防鼠板	1. 名称:防小动物挡板 2. 型号:铝合金(灰色)/1000x450x5mm 3. 配电室房门下方安	块	1	320.00	320.00	
本页小计								2919.12



分部分项工程项目综合单价最高投标限价

标段：昆明市白龙市集24小时网红
民俗体验示范区项目10KV配电工程

工程名称：配电部分

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			装 4. 其他：满足设计及规范要求					
47	080701011001	防鼠板	1. 名称：防小动物挡板 2. 型号：铝合金(灰色)/1800x450x5mm 3. 配电室房门下方安装 4. 其他：满足设计及规范要求	块	1	460.00	460.00	
48	030410008001	绝缘垫	1. 名称：高压绝缘地胶板 2. 规格：600x8mm(宽x厚) 3. 其他：满足设计及规范要求	m ²	39.00	64.28	2506.92	
49	030409012001	电缆防火涂料	1. 名称：阻火包 2. 规格：720型 3. 其他：满足设计及规范要求	kg	8.00	18.00	144.00	
50	030409011001	高分子封堵材料	1. 名称：高分子防潮封堵剂 2. 其他：满足设计及规范要求	kg	10.00	54.78	547.80	
51	030910001001	灭火器	1. 名称：手提式灭火器 2. 型号：MF/ABC5型(配消防箱，每箱配2具MF/ABC) 3. 靠墙放置于地面 4. 其他：满足设计及规范要求	具	12.00	103.93	1247.16	
52	03B011	安全工器具柜	1. 名称：安全工器具柜 1250*450*2000 2. 含10kV验电器、0.4kV验电器、配电室标示牌、绝缘鞋、绝缘手套、接地线、万用表、摇表、钳型表、工具柜、组合工具、人字梯、安全帽、操作棒、运载小车、设备编号牌、办公桌	台	1	5000.00	5000.00	
本页小计								9905.88



分部分项工程项目综合单价最高投标限价

标段：昆明市白龙市集24小时网红
民俗体验示范区项目10KV配电工程

工程名称：配电部分

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			、办公椅、扫把、拖把、水桶、鸡毛掸、撮箕 3. 其他：满足设计及规范要求					
53	080702019009	标识牌	1. 名称：警示牌、标示牌 2. 其他：满足设计及规范要求	项	1	2475.00	2475.00	
54	030410002003	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢-50X5 3. 其他：满足设计及规范要求	m	115.76	27.46	3178.77	
55	030410002002	接地母线	1. 名称：接地铜排 2. 规格：TMY-40×4 3. 其他：满足设计及规范要求	m	12.00	142.46	1709.52	
56	011104003001	防静电活动地板	1. 名称：全钢防静电高架活动地板(含支架) 2. 型号：600*600*40 3. 其他：满足设计及规范要求	m ²	87.12	329.43	28699.94	
57	03B005	设备基础槽钢	1. 名称：设备基础槽钢 2. 型号：热镀锌 [100×50×5 3. 其他：满足设计及规范要求	m	72.53	60.34	4376.46	
58	03B006	设备基础角钢	1. 名称：设备基础角钢 2. 型号：热镀锌 ∠50x5 3. 其他：满足设计及规范要求	m	67.46	36.07	2433.28	
59	030416028001	电缆试验	1. 名称：电缆试验 2. 电压(KV)：10KV 3. 满足设计及相关规范要求	根	2	751.49	1502.98	
60	030416005001	电力变压器系统	1. 名称：变压器系统调试 2. 容量 (KV.A) :160	系统	2	5018.96	10037.92	
本页小计								54413.87




分部分项工程项目综合单价最高投标限价

标段：昆明市白龙市集24小时网红
民俗体验示范区项目10KV配电工程

工程名称：配电部分

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			0KVA 3.其他:满足设计及规范要求					
61	030416006001	输配电装置系统	1.名称:高压柜调试 2.电压等级(kV):1KV以下 3.其他:满足设计及规范要求	系统	5	1715.17	8575.85	
62	030416006002	输配电装置系统	1.名称:低压柜调试 2.电压等级(kV):1KV以下 3.其他:满足设计及规范要求	系统	16	439.61	7033.76	
63	030416006004	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试	系统	1	827.19	827.19	
64	030416009001	自动投入装置	1.名称:自动投入装置系统调试 备用电源 自动投入装置	系统	1	1215.53	1215.53	
65	030416007001	母线系统	1.名称:母线系统调试 电压(kV)≤10	段	1.00	1835.34	1835.34	
		配电室照明部分					25038.79	
66	030402011001	成套配电箱	1.名称:照明箱 2.型号:ZM 3.安装方式:底边距配电室完成面1.2米明装 4.其他:满足设计及规范要求	台	1	856.30	856.30	
67	030412001001	配管	1.名称:线缆保护管 2.规格、型号:KBG20 3.配线形式:沿墙、顶板明装 4.其他:满足设计及规范要求	m	202.34	20.42	4131.78	
68	030412001002	配管	1.名称:线缆保护管 2.规格、型号:KBG32 3.配线形式:沿墙、顶板明装 4.其他:满足设计及规范要求	m	52.65	24.32	1280.45	
69	030412004001	配线	1.名称:铜芯塑料线 2.规格、型号:ZR-BV-0.5 4mm ²	m	329.07	5.31	1747.36	
本页小计								27503.56



分部分项工程项目综合单价最高投标限价

工程名称：配电部分

标段：昆明市白龙市集24小时网红
民俗体验示范区项目10KV配电工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			3. 配线形式:穿管 4. 其他:满足设计及规范要求					
70	030412004002	配线	1. 名称:铜芯塑料线 2. 规格、型号:ZR-BV-0.5 2.5mm ² 3. 配线形式:穿管 4. 其他:满足设计及规范要求	m	277.95	4.83	1342.50	
71	030413001001	普通灯具	1. 名称:吊杆式节能灯 2. 规格、型号:60W 220V 节能型 3. 安装高度:3米 4. 其他:满足设计及规范要求	套	6	147.43	884.58	
72	030413001004	普通灯具	1. 名称:事故应急壁灯 2. 型号:2*8W 220V 节能型 应急时间 90min 3. 安装高度:2.5米 4. 其他:满足设计及规范要求	套	9	160.06	1440.54	
73	030413001002	普通灯具	1. 名称:壁挂式灯 2. 型号:2*13W 220V 3. 安装高度:2.5米 4. 其他:满足设计及规范要求	套	9	89.84	808.56	
74	030413001003	普通灯具	1. 名称:安全出口疏散指示灯 2. 型号:自带蓄电池, 应急时间90min 3. 其他:满足设计及规范要求	套	2	64.98	129.96	
75	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:16A 250V 安全型 3. 安装高度:1.4米 4. 其他:满足设计及规范要求	套	9	28.71	258.39	
76	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控开	套	2	43.29	86.58	
本页小计								4951.11



分部分项工程项目综合单价最高投标限价

标段：昆明市白龙市集24小时网红
民俗体验示范区项目10KV配电工程

工程名称：配电部分

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			关 2. 材质:16A 250V 安全型 3. 安装高度:1.4米 4. 其他:满足设计及规范要求					
77	030413014001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:16A 250V 安全型 3. 安装高度:0.35米 4. 其他:满足设计及规范要求	套	8	44.03	352.24	
78	030412006001	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 规格、型号: 86型 3. 其他:满足设计及规范要求	个	19	10.17	193.23	
79	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格、型号: 86型 3. 其他:满足设计及规范要求	个	26	11.49	298.74	
80	030402011003	成套配电箱	1. 名称:轴流风机控制箱 2. 带温控装置 3. 其他:满足设计及规范要求	台	1	1557.90	1557.90	
81	030108001001	风机	1. 名称:送风机 2. 型号:T35-11型 NO. 4, L=7826m ³ /h N=1.1kW (380V, 50Hz) 3. 其他:满足设计及规范要求	台	2	2417.42	4834.84	
82	030108001002	风机	1. 名称:排风机 2. 型号:T35-11型 NO. 4, L=7826m ³ /h N=1.1kW (380V, 50Hz) 3. 其他:满足设计及规范要求	台	2	2417.42	4834.84	
本页小计								12071.79
合 计								907563.10



