

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称： 云南省中西医结合医院制剂室生
产车间升级改造项目

标段名称： 云南省中西医结合医院制剂室生
产车间升级改造项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

表C.2.1 最高投标限价扉页

工程名称： 云南省中西医结合医院制剂室生产车间升级改造项目

标段名称： 云南省中西医结合医院制剂室生产车间升级改造项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 553240.45

（大写）： 伍拾伍万叁仟贰佰肆拾元肆角伍分

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆除工程								
1	011101008001	自流平找平层	1. 名称: 拆除地面地坪漆 2. 拆除部位: 原料仓库 3. 其他: 满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	80.02					
2	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 名称: 拆除现场洁净彩钢板墙面H: 4000mm (彩钢板墙面无面层) 2. 拆除部位: 原料仓库、内包材存放间、配电间 3. 拆除现场洁净彩钢板墙面为保护性拆除, 拆除材料需利旧使用 4. 其他: 满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	79.28					
3	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称: 拆除门JSKM1221 2. 拆除部位: 原料仓库、内包材存放间 3. 拆除门为保护性拆除, 拆除材料需利旧使用 4. 其他: 满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	7.56					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
4	011302001008	平面吊顶天棚	1. 名称：拆除洁净彩钢板吊顶 2. 拆除部位：原料仓库、配电间 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	19.83					
5	010103002001	余方弃置	1. 现场拆除工程产生的所有建筑垃圾 2. 含搬运、装车、运输、消纳费等所有费用 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	项	1					
		修缮工程								
6	010402001004	砌块墙	1. 墙体类型：加气混凝土砌块 2. 墙体厚度：200 3. 砂浆强度等级：M5.0 4. 施工质量控制等级：A级 5. 砌块级别（I型、II型）：I型 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ³	15.73					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：砌块墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	77					
8	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：恢复洁净彩钢板墙面（利旧） 2. 拆除搬运、运输（单列） 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	25.7					
9	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1000*2100mm 2. 门类型：甲级防火门 3. 五金种类、规格：满足设计及规范要求 4. 其他工艺要求：满足设计及规范要求 5. 设计编号：FM甲1021	m ²	2.1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	0105060230 03	钢丝网	1. 钢丝网规格：钢丝网直径不小于1mm，且网孔小于10mm；采用2.5x28mm镀锌水泥钉加20镀锌垫片固定，水泥钉间距不宜大于300mm 2. 钢丝网种类：镀锌钢丝网 3. 宽度：600mm宽（每边300mm） 4. 使用部位：新老墙体交接处 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	3.27					
11	0105020210 03	构造柱	1. 混凝土种类：现场拌制 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ³	0.32					
12	0105050110 03	构造柱模板	1. 基础类型：构造柱 2. 模板类型：复合模板 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	3.2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
13	010502022003	圈梁	1. 混凝土种类：现场拌制 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ³	0.43					
14	010505012003	圈梁模板	1. 基础类型：圈梁 2. 模板类型：复合模板 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	4.1					
15	010502023003	过梁	1. 混凝土种类：现场拌制 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ³	0.06					
16	010505013003	过梁模板	1. 基础类型：过梁 2. 模板类型：复合模板 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	0.9					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
17	010506017003	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300一级钢，Φ6 2. 布置方式：沿墙高@600设2Φ6拉筋，拉筋沿墙全长贯通布置，锚柱内200mm 3. 钢筋连接方式：满足设计及规范要求 4. 含钢筋制作、运输等	t	0.037					
18	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400三级钢；Φ12-14 2. 钢筋连接方式：满足设计及规范要求 3. 含钢筋制作、运输等	t	0.064					
19	011404002006	天棚喷刷涂料	1. 名称：白色无机涂料 2. 腻子种类：分遍满刮腻子达2-3mm厚，找平、磨光 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）白色无机涂料（一底两面） 4. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	4					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
20	011302001010	平面吊顶天棚	1. 名称：铝合金方板吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8吊杆间距横向<900（1200），纵间<900（1200），用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定。 3. 龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距<900（1200），用吊件与吊杆连接后找平。与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距<300（600）。铝合金扣板与配套专用龙骨固定。 4. 面板材料品种、规格：600*600*1.0mm铝合金方板 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	15.83					
21	010501002003	楼地面垫层	1. 材料品种：陶粒回填 2. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ³	61.25					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
22	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：砌块 2. 安装方式：1：2.5水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格：300*300墙砖 4. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求 5. 部位：沟壁、沟底	m ²	25.8					
23	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 名称：楼地面防水层 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚；两遍 4. 上翻高度：300mm 5. 部位：排水沟房间 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	80.02					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	材料暂估价	
24	010903002001	墙面涂膜防水	1. 名称：墙面防水层 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚；两遍 4. 上翻高度：1.8m 5. 部位：排水沟 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	85.89						
25	01B004	隔油网	1. 隔油网 2. 部位：地沟出水口 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	1						
26	01B005	成品304材质2.0不锈钢沟盖板	1. 成品304材质2.0不锈钢沟盖板 2. 部位：排水沟 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	11.47						
本页小计											

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
27	0111010030 01	自流平楼地面	1. 原建筑楼地面。 2. C25及以上混凝土(>50mm) 3. 高封闭环氧防潮底漆（双组分）厚度:0.15~0.2mm 4. 环氧中涂+ 80~120目石英砂 / 粉厚度:0.8~1.5mm 5. 无溶剂环氧自流平(GMP级)厚度:1.0mm 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	115.93					
28	0111010020 01	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:细石混凝土 2. 面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	115.93					
本页小计										
合 计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：土建部分

标段：云南省中西医结合医院制剂室
生产车间升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	011601001002	脚手架	1. 脚手架种类: 钢制 2. 搭设高度: 4米内 3. 其它: 满足设计及规范要求		
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：云南省中西医结合医院制剂室生产车间升级改造
项目

工程名称：土建部分

第 1 页 共 1 页

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架					
项目特征	1. 脚手架种类:钢制 2. 搭设高度:4米内 3. 其它:满足设计及规范要求		计量单位		项		数量	1
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m)	100m ²	1.332					
1.1	人工费	--	--	--	--	--		
1.2	材料费	--	--	--	--	--		
1.3	机械费	--	--	--	--	--		
2	人工费小计	--	--	--	--	--		
3	材料费小计	--	--	--	--	--		
4	机械费小计	--	--	--	--	--		
5	管理费	--	--	--	--	--		
6	利润	--	--	--	--	--		
价格								

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E. 4. 2 暂列金额明细表

标段：云南省中西
医结合医院制剂室
生产车间升级改造
项目

工程名称：土建部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额			11613.71			
		77424.70	15.00	11613.71			
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计				11613.71			
合 计		-	-	11613.71			

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		给排水工程								
1	031001006001	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格：DN40 4. 材质：不锈钢管 5. 连接形式：焊接连接 6. 含压力试验、管道冲洗消毒 7. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	9.8					
2	031001006002	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格：DN32 4. 材质：不锈钢管 5. 连接形式：焊接连接 6. 含压力试验、管道冲洗消毒 7. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	6.45					
3	031001006003	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格：DN25 4. 材质：不锈钢管 5. 连接形式：焊接连接 6. 含压力试验、管道冲洗消毒 7. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	11.78					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
4	031001006004	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格：DN20 4. 材质：不锈钢管 5. 连接形式：焊接连接 6. 含压力试验、管道冲洗消毒 7. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	8.76					
5	031001006005	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格：DN15 4. 材质：不锈钢管 5. 连接形式：焊接连接 6. 含压力试验、管道冲洗消毒 7. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	28.14					
6	031002001004	金属阀门	1. 名称：截止阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	031002001005	金属阀门	1. 名称：截止阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	2					
8	031002001006	金属阀门	1. 名称：进水角阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	7					
9	031003014003	给、排水附件	1. 名称：水龙头 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	031001006006	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格：DN25 4. 材质：不锈钢管 5. 连接形式：焊接连接 6. 含压力试验、管道冲洗消毒 7. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	49.76					
11	031002001007	金属阀门	1. 名称：截止阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	4					
12	031003014004	给、排水附件	1. 名称：水龙头 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	材料暂估价	
13	031001008001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 规格：DN100 4. 材质：UPVC 5. 连接形式：粘接 6. 含压力试验、管道冲洗消毒 7. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	5.28						
14	031003014005	给、排水附件	1. 名称：铜镀铬地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	1						
15	031008001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试 2. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	系统	1						
		通风工程									
本页小计											

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
16	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌薄钢板风管 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：长边长（mm）≤320 5. 板材厚度：0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：详设计 7. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	24.57					
17	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌薄钢板风管 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：长边长（mm）≤400 5. 板材厚度：0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：详设计 7. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	7.11					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
18	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌薄钢板风管 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：长边长（mm）≤500 5. 板材厚度：0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：详设计 7. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	3.3					
19	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌薄钢板风管 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：长边长（mm）≤800 5. 板材厚度：0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：详设计 7. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	10.83					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
20	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌薄钢板风管 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：长边长（mm）≤1250 5. 板材厚度：0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：详设计 7. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	43.05					
21	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌薄钢板风管 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：长边长（mm）≤2000 5. 板材厚度：0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：详设计 7. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	4.55					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
22	030703019001	柔性接口	1. 名称：软管接口 2. 材质：详设计 3. 管件、法兰等附件及支架设计要求：详设计 4. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ²	3.5					
23	030108001002	风机	1. 名称：离心风机箱 2. 型号、规格、参数：风量：风量：L=13000m ³ /h, P=452Pa, N=4KW, 噪声≤63dB (A) 3. 安装形式：吊装 4. 吊架均采用防震吊架, 吊架采用膨胀螺栓紧固 5. 单机试运转要求：电机检查接线、调试 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	台	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
24	0301080010 03	风机	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格、参数：风量：风量：L=1520m ³ /h, P=85Pa, N=0.06KW, 噪声≤58dB（A） 3. 安装形式：吊装 4. 吊架均采用防震吊架, 吊架采用膨胀螺栓紧固 5. 单机试运转要求：电机检查接线、调试 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	台	1					
25	0307030070 04	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：250*250 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	7					
26	0307030070 05	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：300*300 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
27	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:室外防雨百叶风口 2. 规格:400*400 3. 其他: 满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	1					
28	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:室外防雨百叶风口 2. 规格:1000*1000 3. 其他: 满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	1					
29	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多页调节阀 2. 规格:320*250 3. 其他: 满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	7					
30	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多页调节阀 2. 规格:400*200 3. 其他: 满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	2					
31	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多页调节阀 2. 规格:1250*320 3. 其他: 满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
32	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:320*250 3. 其他: 满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	1					
33	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:800*800 3. 其他: 满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	1					
34	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:320*250 3. 其他: 满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	1					
35	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800*800 3. 其他: 满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	1					
36	030703017001	碳钢罩类	1. 名称:通风风罩 2. 型号:2800*800 3. 其他: 满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
37	03B003	风机、管道支架	1. 名称：风机、管道支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	t	0.5					
38	031201003001	金属结构刷油	1. 名称：风机、管道支架 2. 除锈级别：一般钢结构除锈 3. 结构类型：风机、管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹底漆二道，调和面漆二道 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	kg	500					
39	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：防排烟专用玻璃棉 2. 绝热厚度：50mm，外层玻纤铝箔布 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m ³	8.41					
40	030704001004	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	系统	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
41	031008001002	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试 2. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	系统	1					
		修缮部分								
42	030413002001	装饰灯	1. 名称：600*60 OLED平板灯 2. 规格：色温：LED 36W 3. 安装形式：吸顶安装 4. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	套	3					
43	030413002004	装饰灯	1. 名称：LED筒灯 2. 规格：LED 36W 3. 安装形式：吸顶安装 4. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	套	1					
		电气工程								
44	030402011001	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱AP1 2. 型号、规格：参照系统图定制 3. 安装方式：落地安装（含基础） 4. 包含柜内所有元器件 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	台	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
45	030402011002	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱AP2 2. 型号、规格：参照系统图定制 3. 安装方式：落地安装（含基础） 4. 包含柜内所有元器件 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	台	1					
46	030412003001	防火电缆桥架 300*200	1. 名称：防火电缆桥架 2. 规格：300*200 3. 类型：吊顶内吊装 4. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	32.59					
47	030412001001	配管	1. 名称：JDG管敷设 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：综合考虑 4. 含预留孔洞、预留槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、管道安装 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	168.21					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
48	030412001002	配管	1. 名称:SC管敷设 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 含预留孔洞、预留槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、管道安装 5. 其他:满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	14.13					
49	030412001003	配管	1. 名称:SC管敷设 2. 规格:SC32 3. 配置形式:综合考虑 4. 含预留孔洞、预留槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、管道安装 5. 其他:满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	20.79					
50	030412001004	配管	1. 名称:SC管敷设 2. 规格:SC50 3. 配置形式:综合考虑 4. 含预留孔洞、预留槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、管道安装 5. 其他:满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	3.81					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
51	030412001005	配管	1. 名称:SC管敷设 2. 规格:SC100 3. 配置形式:综合考虑 4. 含预留孔洞、预留槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、管道安装 5. 其他:满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	2.35					
52	030412001006	配管	1. 名称:SC管敷设 2. 规格:SC125 3. 配置形式:综合考虑 4. 含预留孔洞、预留槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、管道安装 5. 其他:满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	194.37					
53	030412004001	配线	1. 名称:铜芯导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BV-0.45/0.75kV 3x2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	78.07					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
54	030412004002	配线	1. 名称：铜芯导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号、规格：ZR-BV-0.45/0.75kV 3x4.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	564.57					
55	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV 4X150+1X95mm ² 3. 敷设方式、部位：沿管内或桥架内敷设 4. 材质：铜芯 5. 电压等级(kV)：0.6/1KV 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	38.54					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
56	030409001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV 5X4.0mm ² 3. 敷设方式、部位：沿管内或桥架内敷设 4. 材质：铜芯 5. 电压等级(kV)：0.6/1KV 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	106.68					
57	030409001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV 4X25+1X16mm ² 3. 敷设方式、部位：沿管内或桥架内敷设 4. 材质：铜芯 5. 电压等级(kV)：0.6/1KV 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	13.54					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
58	030409001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV 5X6.0mm ² 3. 敷设方式、部位：沿管内或桥架内敷设 4. 材质：铜芯 5. 电压等级(kV)：0.6/1KV 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	35.97					
59	030409001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV 5X16.0mm ² 3. 敷设方式、部位：沿管内或桥架内敷设 4. 材质：铜芯 5. 电压等级(kV)：0.6/1KV 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	17.42					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
60	030409001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV 4X95+1X50mm ² 3. 敷设方式、部位：沿管内或桥架内敷设 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	16.67					
61	030409003001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：热缩式 3. 规格：16mm ² 以下 4. 材质、类型：铜芯 5. 电压等级（kV）：1kV 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	16					
62	030409003002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：热缩式 3. 规格：35mm ² 以下 4. 材质、类型：铜芯 5. 电压等级（kV）：1kV 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
63	030409003003	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：热缩式 3. 规格：95mm ² 以下 4. 材质、类型：铜芯 5. 电压等级（kV）：1kV 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	2					
64	030409003004	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：热缩式 3. 规格：185mm ² 以下 4. 材质、类型：铜芯 5. 电压等级（kV）：1kV 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	6					
65	030410002001	接地扁钢	1. 名称：接地扁钢 2. 规格：镀锌扁钢 -40×4 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	23.47					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
66	030412004003	配线	1. 名称：接地线 2. 型号：铜芯聚氯乙烯绝缘导线 3. 规格：ZR-BV-4x25mm ² 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	88.68					
67	030409001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：YJV-0.6/1kV-4X185+1X95mm ² 3. 敷设方式、部位：沿管内或桥架内敷设 4. 材质：铜芯 5. 电压等级(kV)：0.6/1KV 6. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	200					
68	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：详设计 3. 规格：220V, 10A 4. 安装方式：距地面1.3米明装 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	套	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂
室生产车间升级改造项目

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
69	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：风机现场按钮盒 2. 材质：详设计 3. 规格：220V, 10A 4. 安装方式：距地面1.3米明装 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	套	1					
70	030413014001	插座	1. 名称：安全型插座 2. 材质：详见设计 3. 规格：220V 10A 4. 安装方式：距地面0.5米明装 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	套	2					
71	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	3					
72	030413014002	插座	1. 名称：安全型插座（带防溅罩） 2. 材质：详见设计 3. 规格：220V 10A 4. 安装方式：距地面1.3米明装 5. 其他：满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	套	14					
本页小计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：云南省中西医结合医院制剂室
生产车间升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	031401001001	脚手架			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：云南省中西医结合医院制剂室生产车间升级改造
项目

工程名称：安装部分

第 1 页 共 1 页

项目编码	031401001001	项目名称	脚手架				
项目特征			计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第三册 给排水采暖工程)	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) [云南省通用安装工程计价标准(2020)]	元	1				
2.1	人工费	--	--	--	--	--	
2.2	材料费	--	--	--	--	--	
2.3	机械费	--	--	--	--	--	
3	脚手架搭拆费(第四册 通风空调工程)	元	1				
3.1	人工费	--	--	--	--	--	
3.2	材料费	--	--	--	--	--	
3.3	机械费	--	--	--	--	--	
4	脚手架搭拆费(第六册 电气工程)	元	1				
4.1	人工费	--	--	--	--	--	
4.2	材料费	--	--	--	--	--	
4.3	机械费	--	--	--	--	--	
5	人工费小计	--	--	--	--	--	
6	材料费小计	--	--	--	--	--	
7	机械费小计	--	--	--	--	--	
8	管理费	--	--	--	--	--	
9	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

